



Materiali e Attività incluse nel servizio di sostituzione Caldaia

Svuotamento impianto, smontaggio caldaia esistente di qualsiasi marca e montaggio del nuovo generatore a condensazione almeno di classe A "più specificato in calce al riepilogo offerta"	
Lavaggio chimico del circuito di riscaldamento mediante apposito liquido pulitore. Inoltre l'attività prevede il riempimento dell'impianto trattato con liquido inibitore secondo quanto previsto dalla normativa "UNI 8065-2019"	
Collegamento elettrico (ove necessario include nuovo interruttore bipolare) e collegamento idraulico mediante raccorderia necessaria per l'allacciamento del nuovo generatore all'impianto termico esistente (tubi acqua sanitaria, riscaldamento e tubo gas con posa in opera di valvola di intercettazione Gas e Aqs)	
Installazione filtro defangatore (utile a trattenere le impurità presenti nel circuito primario di riscaldamento)	
Installazione di dosatore di polifosfati (utile a prevenire la formazione di calcare) in modo da rendere più efficiente l'impianto termico	

Adeguamento presa aria e scarico fumi completo di raccordi e accessori per la corretta realizzazione del condotto fumi per l'espulsione fumi e l'immissione dell'area comburente. Nel caso di uno scarico a parete verrà installato uno scarico concentrico 60/100 o in alternativa kit sdoppiato 80/80.	
Adeguamento scarico condensa (collegamento T, foro passante "spalla-spalla", collegamento a sifone, linea esterna a parete) fino ad un max di 6mt di lunghezza	
Pulizia area da lavoro con smaltimento della caldaia sostituita e di tutti i rifiuti e gli imballaggi prodotti nel corso dell'attività	
Verifica tenuta impianto gas, verifica tenuta impianto acqua, verifica idoneità locale per la corretta areazione e ventilazione dello stesso e verifica per la corretta messa a terra del generatore installato	
Messa in servizio del prodotto, esecuzione degli adempimenti previsti per legge (compilazione libretto di impianto e rilascio dichiarazione di conformità, iscrizione e comunicazione agli enti preposti). Inoltre il servizio prevede l'esecuzione della messa in servizio (da parte della rete ufficiale dei centri di assistenza) con il relativo rilascio del rapporto sull'analisi di combustione fumi.	